

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 61/2013 objednatele uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

IČ: 70884561

DIČ: není plátce

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 1933881/ 0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec

IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Zastoupená: Romanem Michlíčkem,, předsedou představenstva

Ing. Karlem Krchňáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Petrem Kabátem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Třinec, č. účtu: 19-3834900287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 1781

(dále jen „zhotovitel“)

I. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.4.2013 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací spojených s rekonstrukcí a opravami objektu HS Krmov s názvem akce Krmov HS – rekonstrukce a opravy objektu (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce).
Zdůvodnění:
Předmětem zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, a které jsou přitom nezbytné pro realizaci této zakázky. Jedná se zejména o práce, jejichž potřeba byla zřejmá až po odkrytí jednotlivých konstrukcí v rámci realizace akce. Během stavebních prací byly zjištěny vážná zatečení do nosných dřevěných konstrukcí stropů a podlah a obvodových konstrukcí. Dřevěné konstrukce byly napadeny dřevokaznými houbami, což si vyžádá sanaci také okolních prvků. Zvýšená vlhkost obvodových konstrukcí a podlah si vyžádá odstranění jejich povrchových úprav a nahrazení novými. Zjištěné stavebně-technické skutečnosti budou mít také vliv na dílčí změny realizovaných instalací objektu.
3. Z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a s tím související změně odst. 1 čl. VI. Cena díla takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran včetně víceprací a méněprací podle tohoto dodatku a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena – <u>opravy</u> objektu	1 239 287,18 Kč	260 250,31 Kč	1 499 537,49 Kč
Méněpráce	-38 643,19 Kč	-8 115,07 Kč	-46 758,26 Kč
Vícepráce	1 030 378,73 Kč	216 379,53 Kč	1 246 758,26 Kč
Cena <u>oprav</u> celkem vč. dodatku č. 2	2 231 022,72 Kč	468 514,77 Kč	2 699 537,49 Kč
Původní cena – <u>rekonstrukce</u> objektu	6 073 729,53 Kč	1 275 483,20 Kč	7 349 212,73 Kč
Méněpráce	-343 748,69 Kč	-72 187,22 Kč	-415 935,91 Kč
Vícepráce	343 748,69 Kč	72 187,22 Kč	415 935,91 Kč
Cena <u>rekonstrukce</u> vč. dodatku č.2	6 073 729,53 Kč	1 275 483,20 Kč	7 349 212,73 Kč
Původní cena celkem – rekonstrukce a opravy objektu	7 313 016,71 Kč	1 535 733,51 Kč	8 848 750,22 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2	8 304 752,25 Kč	1 743 997,97 Kč	10 048 750,22 Kč

3. Rozsah víceprací a méněprací je stanoven v položkovém rozpočtu, který je uveden v Příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne 25.7.2013

V Ostravě dne 25.7.2013

.....
 za objednatele:
 plk. Ing. Zdeněk Nytra
 Hasičský záchranný sbor
 Moravskoslezského kraje
 Výškovická 40
 700 30 Ostrava - Zábřeh


.....
 zhotovitel:
 Ing. Petr Kabát
 místopředseda představenstva

První KEY-STAV, a.s.
 Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
 tel.: +420 558 988 098
 fax: +420 558 988 099
 IČ: 253 65127 DIČ: CZ25365127

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Zdravotechnika - odpůčty	JKSO	928
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	HZS Krnov		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
22	Hasičská záchranná stanice Krnov		Náklady na m j	0
Projektant	KOHL architekti Ostrava		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOHL architekti Ostrava			
Objednatel	HZS Moravskoslezského kraje			
Dodavatel	První KEY-STAV, a.s. Lánská 128, 739 61 Třinec		Zakázkové číslo	1000022
Rozpočtovatel	Ing. Jiří Kvaizer Ing. Kamil Blahut		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Oborová přírážka	0
Z PSV celkem	29 750	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	29 750	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	29 750	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ostatní náklady - HZS	29 750	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Petr Kabát	Jméno : Ing. Jan Mareš
Datum :		Datum : 23.4.2013	Datum : 25.7.2013
Podpis :		Podpis	Podpis
		 První KEY-STAV, a.s. Lánská čp. 128, 739 61 Třinec tel.: +420 558 888 048 fax: +420 558 989 049 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127	

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	29 750,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	6 247,50 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		35 997,50 Kč

Poznámka

Stavba	22 Hasičská záchranná stanice Krnov	Rozpočet
Objekt	0001 HZS Krnov	Zdravotechnika - odpočty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	29 750	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	29 750	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Oborová přírážka	0	0,0	29 750	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	29 750	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	29 750	0
Zařízení staveniště	0	0,0	29 750	0
Provoz investora	0	0,0	29 750	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	29 750	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	29 750	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba	22 Hasičská záchranná stanice Krnov	Rozpočet
Objekt	0001 HZS Krnov	Zdravotechnika - odpady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
30	125241913100	Vaníčka sprchová lity mramor vel. 1000x1000 mm (2ks) a 1400x1000mm (1ks)	soubor	3,00	7 015,48	21 046,43
		mtz+dodávka vč. noh k vaničce a krcí panel 3		3,00		
51		Prosklená zastěna mezi umyvadlem a wc 500x900mm	kus	3,00	2 901,26	8 703,78
		kompi.dodávka+mtz . např. Gebert bezpečnostní sklo satínato				
		Dotčení skla do stěny pomocí elox. hliník lišty a šrouby		3,00		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				29 750,21

Typ:

Typ: Rozpočet

Objekt:

Objekt:

Investice:

Stav:

Stav:

Smlouva:

Vypracoval:

Kontroloval:

Datum:

Zpracoval:

CU:

Uzamknutí:

Hodnota:

ROZPOČET

HS KRNOV - REVITALIZACE INTERIÉRU

650 ELEKTROINSTALACE - DATA - odpočty

430

665

První KEY-STAV, a.s.

23.4.2013

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek - % 0

Přesun dodávek - % 0

Průjezd - % 0

PPV zemních prací - materiál - % 0,00

Dodavat. dokumentace - % 0

Rizika a pojistění - % 0,00

Opravy - záruče 0,00

GZS - % 0,00

Provozní vlivy - % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 - % 0,00

Roční nárůst cen 2 - % 0,00

1. sazba DPH - %

pro prázdky rekvalitace 20

2. sazba DPH - % 0

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	-68 500,00	
Doprava +60 Přesun 1 00	2 466,00	-685,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		-11 500,00
Mezisoučet 1	-70 966,00	-12 185,00
PPV 6,00 % z montáž - materiál - práce		-731,10
Natěr		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z natěru a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	-70 966,00	-12 916,10
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		-193,74
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		-84 075,84
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		-84 075,84
Základ a hodnota DPH 21%	-84 075,84	-17 655,93
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		-101 731,77
Rocní narůst cen 0,00%		0,00
Rocní narůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky a montáž EPS	-68 500,00	-11 500,00
Dodávky a montáž - Strukturovaná kabeláž	0,00	0,00
Dodávky a montáž EZS	0,00	0,00
Dodávky a montáž JČ		
Dodávky a montáž STA	0,00	0,00
Dodávky a montáž CCTV		
Dodávky a montáž rozhlas	0,00	0,00
Elektromontáže	0,00	0,00

V Třebíči dne 23.4.2013

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva

První KEY-STAV, s.r.o.
 Lánská čp. 128, 739 61 Třebíč
 tel.: +420 558 989 098
 fax: +420 558 989 099
 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127

Název

Dodávky a montáž EPS

Multisensor interaction

Akcesovateľný interakčný senzor, kombinácia aplikácie a fyzického senzora / Uslochný je možný dodávateľ príslušenstva

Uč	Popis	Množstvo	Katodizácia	Uč	Popis	Množstvo	Katodizácia
10	50000	1 170,00	68 500,00	10	50000	1 170,00	68 500,00
			-68 500,00			-11 500,00	-80 000,00

Dodávky a montáž - EPS - celkom

REKAPITULACE - odpůčty


CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	-8 994,51
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	-29 960,28
CELKEM - ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ BLESK	0,00
CELKEM - MATERIÁL BLESK	0,00
Revize + měření osvětlení + 2%	0,00
<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	<u>-38 954,79</u>
<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM S DPH</u>	<u>-47 135,29</u>

Vypracoval: První KEY-STAV a.s.

HZS KRNOV

600-ELEKTROINSTALACE

23.4.2013


KEY-STAV, a.s.
IČ: 128, 739 61 Třinec
DI: 420 558 989 098
DI: 420 558 989 099
DI: 253 85 127 IČ: CZ25385127

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva

poradové číslo	název	vyměra	cena	celkem
4	Zásuvka 16A/230V	-4	56,42	-225,68
8	Zásuvka průmyslová 32A/400V	-1	74,62	-74,62
11	Houkačka 230V	-6	152,78	-916,71
13	Jednopolový spínač	-1	25,45	-25,45
19	Dvojnásobný rámeček	-24	43,14	-1 035,24
20	Velkoplošné tlačítko	-49	29,16	-1 428,80
21	Krabice přístrojová KP	-24	15,70	-376,83
23	Montáž svítidel vč zdroje , invertery	-32	149,16	-4 773,15
42	Prostorový termostat IP65	-1	138,03	-138,03
	CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			-8 994,51
4	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V	-4	53,57	-214,29
8	Zásuvka průmyslová 32A/400V	-1	74,80	-74,80
11	Houkačka 230V	-6	612,52	-3 675,10
13	Jednopolový spínač	-1	35,11	-35,11
20	Velkoplošné tlačítko	-49	35,11	-1 720,48
21	Krabice přístrojová KP	-24	1,38	-33,13
54	Svítilno L vč zdrojů	-11	548,68	-6 035,45
55	Svítilno LNO vč zdrojů	-10	1 130,14	-11 301,37
56	Svítilno M vč zdroje	-11	417,55	-4 593,01
63	Prostorový termostat IP65	-1	2 277,53	-2 277,53
	CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE			-29 960,28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	HZS Krnov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Odpočty-INVESTICE		Náklady na m j	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	První KEY-STAV, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	- 1 815,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	- 189 153,06	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		- 190 968,06	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		- 190 968,06	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady + HZS		- 190 968,06	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno			Jméno : Ing. Petr Kabát	Jméno : Ing. Jan Hlavěz
Datum			Datum : 23.4.2013	Datum : 25.7.2013
Podpis			Podpis	Podpis
			První KEY-STAV, a.s. Lánská čp. 128, 739 61 Trinec tel.: +420 558 989 008 fax: +420 558 989 008 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127	
Základ pro DPH			21,0 %	-190 968,06 Kč
DPH			21,0 %	-40 103,29 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0,00 Kč
DPH			0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-231 071,35 Kč

Poznámka :

Stavba	Odpočty-INVESTICE	Rozpočet	1
Objekt	HZS Krnov		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-1 815,00				
767 Konstrukce zamečnické	0,00	-146 257,84			
784 Dokončovací práce - malby	0	-42 895,22	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 815,00	-189 153,06	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-190 968,06	0
Oborová přírážka	0	0,0	-190 968,06	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-190 968,06	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-190 968,06	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-190 968,06	0
Provoz investora	0	0,0	-190 968,06	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-190 968,06	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-190 968,06	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba Objekt	Odpočty-INVESTICE HZS Krnov	Rozpočet 1
------------------	--------------------------------	------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941121	Ocelové I profily včetně osazování, odpočet	kpl	-1,00	1 815,00	-1 815,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-1 815,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
2	767258004	OZ2- D+M ocelové vstupní dveře 1800/2480mm	ks	-1,00	40 490,82	-40 490,82
3	766201020	D20 - D+M plynotěsný uzávěr 900/1970 mm	ks	-1,00	105 767,02	-105 767,02
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-146 257,84
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				
4	784453621	Malby směsí tekuté disperzní bílé dvojnásobně s penetrací	m2	-1 898,02	22,60	-42 895,22
	Celkem za	784 Dokončovací práce - malby				-42 895,22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	HZS Krnov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Odpočty-OPRAVY		Náklady na m j	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	První KEY-STAV, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-24 292,25	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-14 350,94	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-38 643,19	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-38 643,19	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ostatní náklady+HZS	-38 643,19	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno		Jméno : Ing. Petr Kabát	Jméno : Ing. Jan Mareš
Datum		Datum : 23.4.2013	Datum : 25.7.2013
Podpis		Podpis :  První KEY-STAV, a.s. Lánská čp. 128, 739 01 Krnov tel.: +420 558 989 098 fax: +420 558 988 099 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127	Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %		-38 643,19 Kč
DPH	21,0 %		-8 115,07 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-46 758,26 Kč

Poznámka

Stavba	Odpočty-OPRAVY	Rozpočet	1
Objekt	HZS Krnov		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	-24 292,25				
706 Konstrukce truhlarské	0,00	-3 826,00	0	0	0
713 Izolace tepelné		-10 524,94			
CELKEM OBJEKT	-24 292,25	-14 350,94	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-38 643,19	0
Oborová přírážka	0	0,0	-38 643,19	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-38 643,19	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-38 643,19	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-38 643,19	0
Provoz investora	0	0,0	-38 643,19	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-38 643,19	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-38 643,19	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba	Objekt	Objekt	Rozpočet 1
		Odpocty-OPRAVY	HZS Krnov

F.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
	632450133	Vyrovnací cement potěr tl 40mm, odpočet	m2	-71,92	296,08	-21 295,06
2	6402	Antistat PVC místn č 105/2 odpočet	m2	-5,99	500,37	-2 997,19
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení				-24 292,25
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
3	766000218	O18 - D+M okno plastové 2340/1200, odpočet za fix	ks	-1,00	3 826,00	-3 826,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-3 826,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
5	771001100	D+M opravy historické dlažby v rozsahu 20% plochy - vč Penetrace -	m2	-61,00	172,54	-10 524,94
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic				-10 524,94

Název
Nadpis rekapitulace

Hodnota
ROZPOČET
HS KRNOV - REVITALIZACE INTERIÉRU

Akce
Projekt
Investor

650 ELEKTROINSTALACE - DATA - přípočty

Z. č.
A. č.

430
665

Smlouva
Vypracoval
Kontroloval

První KEY-STAV, a.s.

Datum
Zpracovatel
CÚ

Poznámka

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek %	0
Přesun dodávek %	0
PPV %	0
PPV zemních prací, nátěrů %	0,00
Dodavat dokumentace %	0
Rizika a pojištění %	0,00
Opravy v záruce %	0,00
GZS %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	0

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	76 046,94	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 737,69	760,47
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		14 013,70
Mezisoučet 1	78 784,63	14 774,17
PPV 6,00% z montáže. materiál + práce		886,45
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	78 784,63	15 660,62
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		234,91
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		94 680,15
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		94 680,15
Základ a hodnota DPH 0%	94 680,15	0,00
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky a montáž EPS	76 046,94	14 013,70
Dodávky a montáž - Strukturovaná kabeláž		
Dodávky a montáž EZS	0,00	0,00
Dodávky a montáž JČ		
Dodávky a montáž STA	0,00	0,00
Dodávky a montáž CCTV		
Dodávky a montáž rozhlas	0,00	0,00
Elektromontáže		

V Třinci První KEY-STAV, a.s.


První KEY-STAV, a.s.
 Lanska čp. 128, 739 61 Třinec
 tel.: +420 558 988 098
 fax: +420 558 988 098
 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127

Název

Dodávky a montáž EPS

Multisenzor interaktivní

Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem	ks	35,00	1 287,80	45 073,00	230,00	8 050,00	1 517,80	53 123,00
Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem	ks	24,00	1 184,00	28 416,00	230,00	5 520,00	1 414,00	33 936,00
<i>Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitřní - červený</i>	ks	1,00	1 370,00	1 370,00	78,00	78,00	1 448,00	1 448,00
Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, 135x135x32mm.								
<i>Tlačítkový hlásič s izolátorem, venkovní - červený</i>	ks	9,00	131,99	1 187,94	40,63	365,70	172,63	1 553,64
Zásuvka pro senzory								

Dodávky a montáž - EPS - celkem

76 046,94

14 013,70

90 060,64

REKAPITULACE - přípočty

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	8 527,68
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	15 654,99
CELKEM - ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ BLESK	0,00
CELKEM - MATERIÁL BLESK	0,00
Revize + měření osvětlení + 2%	0,00
<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	<u>24 182,67</u>

Vypracoval : První KEY-STAV, a.s.

HZS KRNOV

600-ELEKTROINSTALACE



První KEY-STAV, a.s.
Lánská č. 128, 739 61 Třinec
tel: +420 558 989 098
fax: +420 558 989 099
IČ. 25385127 DIČ CZ25385127

pořadové číslo	název	vyměra	cena	celkem
1	Střídavý přepínač	2	29,16	58,32
7	Zásuvka průmyslová 16A/400V	1	70,91	70,91
20	Velkoplošné tlačítko	25	29,16	728,98
23	Montáž svítidel , vč.zdroje , invertéry	6	149,16	894,96
45	Demontáž svítidel	12	115,00	1 380,00
46	Montáž invertéru do stávajícího svítidla	10	165,00	1 650,00
47	Opětovná montáž svítidel	12	194,00	2 328,00
49	Vypínač 400V/100A uzamykatelný-dokud nebude dieselagregát	1	74,50	74,50
50	Demontáž svítidel	7	126,00	882,00
51	Doplnění RMS-1 stykač 25A/2P/230V	4	100,00	400,00
52	Doběhové relé pod vypínač CS 3-	1	60,00	60,00
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE				8 527,68
1	Střídavý přepínač	2	33,47	66,95
7	Zásuvka průmyslová 16A/400V	1	62,03	62,03
20	Velkoplošné tlačítko	25	35,11	877,80
54	Svítidlo L vč.zdrojů	6	548,68	3 292,06
66	Invertér do svítidla LNO	10	595,18	5 951,80
67	Vypínač 400V/100A uzamykatelný-dokud nebude dieselagregát	1	1 843,50	1 843,50
68	Doplnění RMS-1 stykač 25A/2P/230V	4	776,40	3 105,60
69	Doběhové relé pod vypínač CS 3-	1	455,26	455,26
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE				15 654,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	HZS Krnov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	VCP-INVESTICE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	První KEY-STAV, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	96 485,53	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	66 818,23	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	163 303,76	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	163 303,76	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost náklady+HZS	163 303,76	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : První KEY-STAV, a.s.			Jméno :	Jméno : Ing. Jan Novák
Datum :			Datum :	Datum : 25. 7. 2013
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
Základ pro DPH			21,0 %	163 303,76 Kč
DPH			21,0 %	34 293,79 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0,00 Kč
DPH			0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				197 597,55 Kč

Poznámka :

Stavba :	VCP-INVESTICE	Rozpočet :	1
Objekt :	HZS Krnov		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úprava povrchu, podlahy, osazení	57 306,85				
9 Ostatní konstrukce a práce	39 178,67				
763 Kce montované z desek, dílců a panelů		23 314,23			
767 Výplně plastové, Konstrukce zámečnické	0,00	43 504,00			
CELKEM OBJEKT	96 485,53	66 818,23			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	163 303,76	0
Oborová přírážka	0	0,0	163 303,76	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	163 303,76	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	163 303,76	0
Zařízení staveniště	0	0,0	163 303,76	0
Provoz investora	0	0,0	163 303,76	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	163 303,76	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	163 303,76	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VCP-INVESTICE	Rozpočet: 1
Objekt :	HZS Krnov	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úprava povrchu, podlahy, osazení				
2	611421331	Oprava vnitřních omítek stropů do 30%	m2	170,31	108,01	18 395,18
3	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn do 30%	m2	178,68	94,90	16 956,73
4	612322300	Vápenocementová omítka štuková pod obklad myčka	m2	110,65	198,42	21 954,94
	Celkem za	6 Úprava povrchu, podlahy, osazení				57 306,85
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
2	9780	Odlučení stávajících omítek cementových v myčce	m2	79,42	159,15	12 640,00
	978013191	Odlučení stávajících omítek vápenocement. V myčce	m2	64,98	39,51	2 567,36
	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,34	135,44	587,83
3	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	43,40	6,04	262,09
4	979082111	Vnitrostaveništní vodor.doprava sutí a vybouraných hmot do 10m	t	4,34	43,14	187,21
5	979082121	Vnitrostaveništní vodor.doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5m přes 10m	t	21,70	6,90	149,76
6	979095R00	Naložení a složení sutí	t	4,34	6,90	29,95
7	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně)	t	4,34	181,17	786,26
8	9780	Sprchové kouty vel.1000x1000mm (2ks) a 1400x1000mm (1ks)	ks	3,00	7 322,74	21 968,22
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				39 178,67
Díl: 763		Kce montované z desek, dílců a panelů				
2	763121425	SDK stěna předsazená	m2	2,03	448,60	910,66
3	763121525	SDK kufr	m2	6,01	474,49	2 852,63
4	763131455	Q2 SDK podhled místost č.201	m2	45,33	431,35	19 550,94
	Celkem za	763 Kce montované z desek, dílců a panelů				23 314,23
Díl: 767		Výplně plastové, Konstrukce zámečnické				
2	7672	Plechové dveře se zateplením (náhrada za D20plyn.uzávěr)	ks	1,00	19 225,00	19 225,00
3	766	Plastové dveře 800/1970 (náhrada za OZ2 ocel.vstupní dveře)	ks	1,00	24 279,00	24 279,00
	Celkem za	767 Výplně plastové, Konstrukce zámečnické				43 504,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	HZS Krnov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Přípočty-OPRAVY podhledů		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	První KEY-STAV, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	38 643,19	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	38 643,19	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	38 643,19	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+osl.náklady+HZS	38 643,19	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : První KEY-STAV, a.s.	Jméno :	Jméno : <i>Ing. Jan Moucha</i>
Datum :	Datum :	Datum : 25.7.2013
Podpis :	Podpis:	Podpis: <i>[Signature]</i>
		

Základ pro DPH	21,0 %	38 643,19 Kč
DPH	21,0 %	8 115,07 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		46 758,26 Kč

Poznámka :

Stavba :	Přípočty-OPRAVY podhledů	Rozpočet : 1
Objekt :	HZS Krnov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce montované z desek, dílců a pane	0,00	23 410,63	0	0	0
713 Izolace tepelné		15 232,56			
CELKEM OBJEKT	0,00	38 643,19	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	38 643,19	0
Oborová přírážka	0	0,0	38 643,19	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	38 643,19	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	38 643,19	0
Zařízení staveniště	0	0,0	38 643,19	0
Provoz investora	0	0,0	38 643,19	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	38 643,19	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	38 643,19	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Přípočty-OPRAVY podhledů	Rozpočet: 1
Objekt :	HZS Krnov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				
1	76313144	SDK podhled kazetový minerální 600x600, míst.222	m2	47,49	492,91	23 410,63
	Celkem za	763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				23 410,63
Díl:	713	Izolace tepelné				
2	71311111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volné tl.80mm, míst.222	m2	47,49	320,72	15 232,56
	Celkem za	713 Izolace tepelné				15 232,56

REKAPITULACE - VZDUCHOTECHNIKA - přípočty								
zař	pol	Popis	počet	MJ	dodávka jedn.	dodávka celkem	montáž jedn.	montáž celkem
		Zařízení č. 7 - doplnění přívodu vzduchu, místnost č.112						
		Potrubní ventilátor ø160, V=200m3/h, P1=60W; RVK 160E2-A1	1 ks		1 897,00	1 897,00	569,00	569,00
		Spojovací manžeta ø160	2 ks		107,00	214,00	43,00	86,00
		Filtr FGR-S 160	1 ks		877,00	877,00	264,00	264,00
		Ohřivač CBM 160/2,1 1f	1 ks		9 571,00	9 571,00	1 437,00	1 437,00
		Žaluzie IGC 160	1 ks		372,00	372,00	149,00	149,00
		Přetlaková klapka RSK 160	1 ks		144,00	144,00	58,00	58,00
		Regulační klapka ruční ø160	1 ks		292,00	292,00	117,00	117,00
		Tlumič hluku kruhový ø160	1 ks		974,00	974,00	390,00	390,00
		Přívodní ventil 125	3 ks		83,00	249,00	34,00	102,00
		Odbočka na kruhové potrubí pro ventil (T-kus 160.125)	3 ks		154,00	462,00	62,00	186,00
		Kruhové potrubí SPIRO provedení pozink, spojováno na spojky						
		- přímá trouba ø160mm vč. spojek	8 bm		104,00	832,00	42,00	336,00
		- koncový kryt ø160mm na trvarovku	1 ks		37,00	37,00	15,00	15,00
		- oblouk ø160/R160,90°	2 ks		153,00	306,00	62,00	124,00
		Tepelná izolace (sání až po ohřivač)	6 m2		507,00	3 042,00		
		Montážní materiál	1 kpl		312,00	312,00	126,00	126,00
		Elektro přívod	1 kpl		1 100,00	1 100,00	150,00	150,00

dodávka celkem: 20 681,00 Kč montáž celkem: 4 109,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 24 790,00 Kč

První KEY-STAV, a.s.
 Lánsko 60, 128 739 41 Třinec
 tel.: +420 558 989 000
 fax: +420 558 989 099
 IČ: 6086127 DIČ: CZ6086127

První KEY-STAV, a.s.

[illegible]

Položkový rozpočet

VGP - ZTI kuchyňská

HS KRNOV

Zakázka :

Číslo položky	Číslo	Drůb	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celková	Dodávka	Množství	HZS	Průběhy	Intenzita	% Dph
001	B				vcp-kuchyňka				4 149,10 Kč	0,00	4 149,10	0,00	0,00	0,04	0,00
	O				Vnitřní kanalizace				910,90 Kč	0,00	910,90	0,00	0,00	0,003	0,00
Seznam položek pro oddíl :															
P 1					7221171905U000 Potr PP odpadní odbočka hrdlo DN110	1 000	kus	364,71	364,71 Kč					0,002	0 %
P 2					7221174043T000 Kanál potrubí PP připoj DN 50	1 000	m	227,84	227,84 Kč					0,001	0 %
P 3					7221194105R000 Vыводení odpadních výpustek D 50 x 1,8	6 000	kus	48,27	289,62 Kč						0 %
P 4					7221290111R000 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	1 000	m	13,66	13,66 Kč						0 %
U 5					998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	8 9585	%	1,68	15,05 Kč						0 %
	O				Vnitřní vodovod				3 238,20 Kč	0,00	3 238,20	0,00	0,00	0,034	0,00
Seznam položek pro oddíl :															
P 1					722130992U000 Vsaž odboč záv potr svér spojka 25	2 000	kus	558,12	1 116,24 Kč					0,006	0 %
P 2					722174002T000 Potr vod PPR PN16 D 20	6 000	m	172,93	1 037,58 Kč					0,003	0 %
P 3					722181111 Ochrana vodovodního potrubí plastovým pásem do DN 20 mm	6 000	m	24,85	149,10 Kč					0,000	0 %
P 4					722190401R000 Vыведení a upevnění výpustek DN 15	2 000	kus	118,84	237,68 Kč						0 %
P 5					722190901R000 Uzavření/otevření vodovodního potrubí	2 000	kus	45,81	91,62 Kč					0,000	0 %
P 6					72229026T000 Zkouška tlaku potrubí do DN 50	6 000	m	27,70	166,20 Kč					0,000	0 %
P 7					72229026T000 Proplach vodovod potrubí DN 80	6 000	m	23,68	142,08 Kč					0,000	0 %
P 8					998722201 Sekání	1 000	hod	265,00	265,00 Kč					0,000	0 %
U 9					998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	32 055	%	1,02	32,70 Kč					0,000	0 %

Krycí list zadání

Zakázka :	HS KRNOV		Část :	ZTI - přípočty																																																																		
Faktura :																																																																						
Zakázka číslo :			Umístění :																																																																			
Stavební objekt číslo :			Investor :																																																																			
Rozpočet číslo :			Objednatel :																																																																			
Dodatek číslo :			Projektant :																																																																			
Archivní číslo :			Zpracoval :																																																																			
Datum :			Soubor :																																																																			
Vypracoval: Přvní KEY-STAV, a.s. Lhnská čp. 128, 736 01 Trnava Iel.: +420 958 965 000 fax: +420 408 965 000 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127 Odsouhlasil:																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rozpočtové náklady [Kč]</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přirážky</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td>2 452,35</td> <td>28 794,65</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>718,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>249,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>2 452,35</td> <td>28 794,65</td> <td></td> <td>968,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Základní rozpočtové náklady</td> <td></td> <td></td> <td>31 247,00 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Přirážky</td> <td></td> <td></td> <td>968,66 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</td> <td></td> <td></td> <td>32 215,66 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Rozpočtové náklady [Kč]		Ostatní náklady		Částka	Sazba DPH	Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky		HSV						PSV	2 452,35	28 794,65				MON						VRN				718,68		OST				249,98		Celkem	2 452,35	28 794,65		968,66		Základní rozpočtové náklady			31 247,00 Kč			Přirážky			968,66 Kč			Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			32 215,66 Kč		
Rozpočtové náklady [Kč]		Ostatní náklady		Částka	Sazba DPH																																																																	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky																																																																		
HSV																																																																						
PSV	2 452,35	28 794,65																																																																				
MON																																																																						
VRN				718,68																																																																		
OST				249,98																																																																		
Celkem	2 452,35	28 794,65		968,66																																																																		
Základní rozpočtové náklady			31 247,00 Kč																																																																			
Přirážky			968,66 Kč																																																																			
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			32 215,66 Kč																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dan z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</th> <th colspan="2">Dílčí DPH</th> <th></th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Dan z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Dílčí DPH			Sazba[%]	Základ	Základna	Daň		15 %					21 %					0 %																																													
Dan z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Dílčí DPH																																																																				
Sazba[%]	Základ	Základna	Daň																																																																			
15 %																																																																						
21 %																																																																						
0 %																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH</th> <th colspan="2">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH		Účelové měrné jednotky (bez DPH)				Název MJ	Počet MJ																																																										
Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH		Účelové měrné jednotky (bez DPH)																																																																				
		Název MJ	Počet MJ																																																																			
Ražítka:																																																																						

Položkový rozpočet

ZT1 - přípočky

HS KRNOV

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Titul	Ř	Číslo(ekty)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena - celkem	Dezka	Montáž	H2S	Převážky	Int(1778)	% Dph
00#									31 247,00 Kč	2 452,35	28 794,65	0,00	0,00	0,23	0,00
									31 247,00 Kč	2 452,35	28 794,65	0,00	0,00	0,229	0,00
									4 691,69 Kč	2 462,35	2 239,34	0,00	0,00	0,000	0,00
713	O				Seznam položek pro oddíl :										
					izolace tepelné										
					P 1 713463141 T00 Miz izol lep potrubí pouzdrý .25	54,000	m	40,16	2 168,64 Kč		2 168,64				0 %
					S 2 631543002 Pouzdró potrubí izolační 18/30 mm	15,000	m	44,33	664,95 Kč	664,95					0 %
					S 3 631544202 Pouzdró potrubí izolační 21/30 mm	15,000	m	45,08	676,20 Kč	676,20					0 %
					S 4 631544202 Pouzdró potrubí izolační 34/30 mm	24,000	m	46,30	1 111,20 Kč	1 111,20					0 %
					U 5 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	49,2099	%	1,53	70,76 Kč		70,76				0 %
					Vnitřní vodovád				26 555,34 Kč	0,00	26 555,34	0,00	0,00	0,229	0,00
722	O				Seznam položek pro oddíl :										
					Potrubí pozinkované závlavé propojení potrubí DN 20	1,000	kus	389,76	389,76 Kč		389,76			0,001	0 %
					P 2 722174001 T00 Potr vod PPR PN16 D 18	15,000	m	175,39	2 630,85 Kč		2 630,85			0,004	0 %
					P 3 722174002 T00 Potr vod PPR PN16 D 20	15,000	m	172,93	2 593,95 Kč		2 593,95			0,003	0 %
					P 4 722174003 T00 Potr vod PPR PN16 D 32	24,000	m	243,60	5 846,40 Kč		5 846,40			0,003	0 %
					P 5 722190901 R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí	2,000	kus	45,81	91,62 Kč		91,62			0,000	0 %
					P 6 722234263 Filtř mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 1/2	1,000	kus	203,00	203,00 Kč		203,00			0,000	0 %
					P 7 722232043 Kohout kulový přímý 1/2 červený voda	2,000	kus	199,52	399,04 Kč		399,04			0,000	0 %
					P 8 722231072 Ventil závlavý zpětný R 60 G 1/2	1,000	kus	186,76	186,76 Kč		186,76			0,000	0 %
					P 9 722231206 Girkulační čerpadlo	1,000	kus	4 560,00	4 560,00 Kč		4 560,00			0,005	0 %
					P 10 722290226 T00 Zkouška tlaku potrubí do DN 50	54,000	m	27,70	1 495,80 Kč		1 495,80			0,0001	0 %
					P 11 722290234 R00 Propílač a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	54,000	m	23,68	1 278,72 Kč		1 278,72			0,000	0 %
					P 12 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	12,000	m	185,60	2 227,20 Kč		2 227,20			0,001	0 %
					P 13 974031157 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	13,000	m	192,30	2 499,90 Kč		2 499,90			0,001	0 %
					P 14 972054341 Vybourání otvorů v ŽB střezech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	5,000	kus	394,13	1 970,66 Kč		1 970,66			0,001	0 %
					Přesun hmot pro vnitřní vodovád v objektech v do 6 m	263,2366	%	0,88	231,65 Kč		231,65				0 %
U 15					998722201										0 %

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Krnov stavební vícepráce-opravy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	Krnov stavební vícepráce-opravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0004	Krnov HS-rekonstrukce a opravy objektu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	991 735,54		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	991 735,54		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	991 735,54		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	991 735,54		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : První KEY-STAV, a.s.			Jméno :	Jméno : Ing. Jan Mareš
Datum :			Datum :	Datum : 25.7.2013
Podpis : 			Podpis:	Podpis: 
První KEY-STAV, a.s. Lánská čp. 128, 739 61 Trnava tel.: +420 558 989 098 fax: +420 558 989 098 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127				
Základ pro DPH	21,0	%		991 735,54 Kč
DPH	21,0	%		208 264,00 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0,00 Kč
DPH	0,0	%		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 200 000,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	0004 Krnov HS-rekonstrukce a opravy objektu	Rozpočet : 4
Objekt :	04 Krnov stavební vícepráce-opravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Míst. č. 207 - Omítky tělocvična	81 270,75				
6 Míst. č. 215/1 - Omítky chodba (vstupní hala)	39 604,10				
6 Míst. č. 222 - Omítky učebna	16 429,46				
6 Míst. č. 223 - Omítky jídelna	29 440,30				
6 Míst. č. 224 - Omítky jednací místnost	31 146,55				
6 Míst. č. 227 - Omítky schodiště	90 274,94				
1 Provedení stropu míst. č. 222 - učebna	47 336,82				
2 Přemístění vodovodní přípojky	73 828,00				
3 Podlahy vlysové a parketové, tělocvična	209 989,24				
4 Podlahy lité, garáže	199 043,63				
5 Konstrukce truhlářské, Repase	49 140,00				
6 Konstrukce sádkartonové - místn. č. 222 uč.	12 242,29				
7 Montáže vzduchotechnických zařízení, komín	17 980,00				
8 Konstrukce zámečnické, Posuvné dveře garáží	66 000,42				
11 Dodávka a montáž žlábu a svodů	15 522,40				
11 Malby	12 486,64				
CELKEM OBJEKT	991 735,54	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	991 735,54	0
Oborová přírážka	0	0,0	991 735,54	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	991 735,54	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	991 735,54	0
Zařízení staveniště	0	0,5	991 735,54	0
Provoz investora	0	0,0	991 735,54	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	991 735,54	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	991 735,54	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0004 Krnov HS-rekonstrukce a opravy objektu	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Krnov stavební vícepráce-opravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 10		Míst.č. 207 - Omítky tělocvična				
1	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi (původně SDK)	m2	103,22	416,00	42 939,52
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	16,10	478,50	7 703,85
3	612322300	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	96,17	198,42	19 082,05
4	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%-odpočet	m2	96,17	-94,90	-9 126,53
5	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele, vč.souvisejících prací	m2	215,49	95,93	20 671,86
	Celkem za	10 Míst.č. 207 - Omítky tělocvična				81 270,75
Díl: 10		Míst.č. 215/1 - Omítky chodba (vstupní hala)				
6	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	53,50	416,00	22 256,00
7	611421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stropů rovných v rozsahu do 30%- odpočet	m2	53,50	-108,01	-5 778,54
8	612322300	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn (odečlena stěna s obkladem -12,32 m2, tj. 102,54-12,32=90,22 m2)	m2	90,22	198,42	17 901,45
9	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%-odpočet	m2	90,22	-94,90	-8 561,88
10	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele, vč.souvisejících prací	m2	143,72	95,93	13 787,06
	Celkem za	10 Míst.č. 215/1 - Omítky chodba (vstupní hala)				39 604,10
Díl: 10		Míst.č. 222 - Omítky učebna				
11	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi (viz samostatná položka provedení stropu m.č.222)	m2			
12	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,22	478,50	1 540,77
13	612322300	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn (nezapočtena výměra SDK stěny 27,29 m2)	m2	73,10	198,42	14 504,50
14	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%-odpočet	m2	73,10	-94,90	-6 937,19
15	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele, vč.souvisejících prací	m2	76,32	95,93	7 321,38
	Celkem za	10 Míst.č. 222 - Omítky učebna				16 429,46
Díl: 6		Míst.č. 223 - Omítky jídelna				
16	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi (původně SDK)	m2	28,70	416,00	11 939,20
17	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,31	478,50	626,84
18	612322300	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	70,17	198,42	13 923,13
19	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%-odpočet	m2	70,17	-94,90	-6 659,13
20	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele, vč.souvisejících prací	m2	100,18	95,93	9 610,27
	Celkem za	6 Míst.č. 223 - Omítky jídelna				29 440,30
Díl: 10		Míst.č. 224 - Omítky jednací místnost				
21	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi (původně SDK)	m2	40,30	416,00	16 764,80
22	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,22	478,50	1 540,77
23	612322300	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	43,45	198,42	8 621,35
24	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%-odpočet	m2	43,45	-94,90	-4 123,41
25	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele, vč.souvisejících prací	m2	86,97	95,93	8 343,03
	Celkem za	10 Míst.č. 224 - Omítky jednací místnost				31 146,55
Díl: 10		Míst.č. 227 - Omítky schodiště				

Položkový rozpočet

Stavba :	0004 Krnov HS-rekonstrukce a opravy objektu	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Krnov stavební vícepráce-opravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	51,50	416,00	21 424,00
27	611421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stropů rovných v rozsahu do 30%- odpočet	m2	51,50	-108,01	-5 562,52
28	611473123R00	Omítka schodišť ze suché směsi, štuková	m2	157,78	420,50	66 346,49
29	612421331	Oprava vnitřních omítek váp.štuk.stěn MV v rozsahu do 30%- odpočet	m2	157,78	-94,90	-14 973,32
30	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,16	478,50	2 469,06
31	612481118	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele, vč.souvisejících prací	m2	214,44	95,93	20 571,23
Celkem za		10 Míst.č. 227 - Omítky schodiště				90 274,94
1		Provedení stropu míst.č. 222 - učebna				
32	9990VD	Sanování konstrukcí	m2	25,16	120,00	3 019,20
33	762814812U00	Demtž záklop desky tvrdé, shora	m2	25,16	55,00	1 383,80
34	762001	Nahrazení výměny okolo komína	m	6,00	468,00	2 808,00
35	762001.RX	Zesílení nosných trámů nesoucího výměnu	m	12,50	990,00	12 375,00
36	762002	Odstranění podbití	m2	25,16	185,00	4 654,60
37	762003	Záklop shora	m2	25,16	750,00	18 870,00
38	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	400,91	6,80	2 726,22
39	97908000XC	Odvoz a likvidace suti	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		Provedení stropu míst.č. 222 - učebna				47 336,82
2		Přemístění vodovodní přípojky				
40		Přemístění vodovodní přípojky, viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00	73 828,00	73 828,00
Celkem za		Přemístění vodovodní přípojky				73 828,00
Díl: 3		Podlahy vlysové a parketové, tělocvična				
41	999000	Sanování konstrukcí z důvodu napadení houbou trávoukou	m2	96,63	120,00	11 595,94
42	775001	dřevěný rošt do stávajícího násypu + záklop prkenný celoplošný	m2	96,63	560,00	54 114,37
43	775002	vlysy dub 600x70x21mm, standard, přibíjené, kladení stromeček	m2	96,63	985,00	95 183,31
44	775003	broušení, tmelení, lakování 3x Junckers HP Sport	m2	96,63	420,00	40 585,78
45	775004	soklová lišta	m2	39,62	100,00	3 962,00
46	998775200RX1	přesun hmot pro sportovní podlahy dřevěné	%	2 054,41	2,21	4 547,86
Celkem za		3 Podlahy vlysové a parketové, tělocvična				209 989,24
Díl: 4		Podlahy lité, garáže				
47	77755	D+M podlaha v garáži 102, zhotovení stěrky Acrile 300 v tl.35mm,vč. adekvátní přípravy povrchu a finální epoxidové stěrky Epotec S finish, bez odbourání popraskané vrstvy a bez odvozu a likvidace suti - dle dohody zajistí investor vlastními pracovníky HS Krnov	m2	137,12	1 020,49	139 930,00
48	777551	D+M podlaha v garáži 113, zhotovení stěrky IZOCEM v tl.2-3mm,vč. adekvátní přípravy povrchu a finální epoxidové stěrky Epotec S finish	m2	135,41	422,72	57 240,52
49	99877201R00	Přesun hmot pro podlahylité, výšky do 6 m	%	1 971,71	0,95	1 873,12
Celkem za		4 Podlahy lité, garáže				199 043,63
Díl: 5		Konstrukce truhlářské, Repase				
50	7661112	Repase zbývajících dveří 4ks (950/2200, 950/1850, 800/2100, 800/2100)	kpl	1,00	46 800,00	46 800,00
51	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 6m	%	468,00	5,00	2 340,00
Celkem za		5 Konstrukce truhlářské, Repase				49 140,00
Díl: 6		Konstrukce sádrokartonové - místn.č. 222 učebna				
52	763121425	SDK stěna přesazená, profil CW+UW deska 1x12,5	m2	27,29	448,60	12 242,29
Celkem za		6 Konstrukce sádrokartonové - místn.č. 222 učebna				12 242,29
Díl: 7		Montáže vzduchotechnických zařízení, komínků				

Položkový rozpočet

Stavba :	0004 Krnov HS-rekonstrukce a opravy objektu	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Krnov stavební vícepráce-opravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	M24111	D+M nového výfuku vč. T-kusu s odvodněním, demontáž stávajícího	kpl	1,00	17 980,00	17 980,00
	Celkem za	7 Montáže vzduchotechnických zařízení, komínek				17 980,00
Díl:	8	Konstrukce zámečnické, Posuvné dveře garáže				
54	76777	D+M ocelových posuvných dveří, mechanicky ovládané, bez požární odolnosti	kus	2,00	32 500,00	65 000,00
55	968062455	Vybourání dveřních zárubní (bez rozlišení) vč. Vyvěšení křídla dveří a souvisejících prací	m2	4,80	112,84	541,63
56	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	655,42	0,70	458,79
	Celkem za	8 Konstrukce zámečnické, Posuvné dveře garáže				66 000,42
Díl:	764	Dodávka a montáž žlábu a svodů				
57	764201022	D+M střešní svod prům.100mm Pozink.	m	20	276,06	5 521,20
58	76420103	D+M podokapní žláb prům.250mm Pozink.	m	22,00	454,60	10 001,20
	Celkem za	764 Dodávka a montáž žlábu a svodů				15 522,40
Díl:	784	Malby				
59	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací - specifikace dle PD a TZ	m2	875,07	14,2693	12 486,64
	Celkem za	784 Malby				12 486,64

