

Dodatek č. 1 vedený pod Č.j. KRPC-145262/ČJ-2014-0200VO-LO

ke smlouvě o dílo „Vybudování prostor pro redislokaci útvarů Územního odboru České Budějovice v areálu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Plavská 2 v Českých Budějovicích“, uzavřené dne 1. října 2013 pod Č.j. KRPC-37491/ČJ-2013-0200VO-LO

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídlem: Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice
zastoupená: Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje
IČ: 75151511
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
č. účtu: 64133881/0710

a

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.
sídlo: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav
zastoupený: Václavem Říhou, jednatelem společnosti
IČ: 450 21 309
DIČ: CZ450 21 309
Bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 339941301/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu, v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly, že původní smlouva o dílo uzavřena dne 1. října 2013, Č.j. KRPC-37491/ČJ-2013-0200VO-LO, se mění níže uvedeným způsobem.

I.

Předmět

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení a předání díla a dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku „Soupis prací, dodávek a služeb“.

II.

Doba plnění

Termín dokončení a předání díla uvedený v článku IV odst. 1 písm. c), původní smlouvy o dílo se prodlužuje, a to nejpozději do **15. listopadu 2014.**

III.

Cena původních a dodatečných stavebních prací

1. CENA DÍLA Z PŮVODNÍ SMLOUVY O DÍLO	
Cena bez DPH:	5 690 988,00 Kč
21% DPH:	1 195 108,00 Kč
Cena včetně DPH	6 886 096,00 Kč

Dodatek č. 1 vedený pod Č.j. KRPC-145262/ČJ-2014-0200VO-LO

ke smlouvě o dílo „Vybudování prostor pro redislokaci útvarů Územního odboru České Budějovice v areálu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Plavská 2 v Českých Budějovicích“, uzavřené dne 1. října 2013 pod Č.j. KRPC-37491/ČJ-2013-0200VO-LO

2.1 Vícepráce (objekty „E“ a „G“)	
Cena bez DPH	413 604,00 Kč
21% DPH	86 857,00 Kč
Cena včetně DPH	500 461,00 Kč
2.2 Méněpráce (objekty „A1“ a „E“)	
Cena bez DPH	110 206,00 Kč
21% DPH	23 143,00 Kč
Cena včetně DPH	133 349,00 Kč
2.3 CELKOVÁ CENA DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ	
Cena bez DPH	303 398,00 Kč
21% DPH	63 714,00 Kč
Cena včetně DPH	367 112,00 Kč

3. CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ	
Cena díla celkem bez DPH	5 994 386,00 Kč
21% DPH	1 258 821,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	7 253 207,00 Kč
Slovy: Sedmmilionůdvěstěpadesáttřítisícdvěstěsedmkorunčeských	

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.
3. Nedílnou přílohu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je oceněný „Soupis prací, dodávek a služeb“

za objednatele:

V Českých Budějovicích

dne 29 -10- 2014



plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie JčK



za zhotovitele:

V Soběslavi

dne 29 -10- 2014




Václav Říha
jednatel společnosti

SPILKA a ŘÍHA s.r.o.
Petra Bezruč 489/II
392 01 SOBĚSLAV
DIČ CZ45021309 -1-
fax: 381 521 267, 724 231 275

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vicepráce - E	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
05	Objekt E - Vicepráce	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
35081601	Vybudování prostor pro Redislokaci	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Policie ČR		
Dodavatel	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.	Zakázkové číslo	35081601
Rozpočtoval	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.	Počet listů	



Spilka a Říha
s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	55 254	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	94 318	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	105 433	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	255 005	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	255 005	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	255 005	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Spilka Ladislav	Jméno :
Datum :	Datum : 30.9.2014	Datum :
Podpis :	Podpis : SPILKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruč 489/8 DIČ: CZ45021309 Tel.: 381 521 267, 724 231 275	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	255 005 Kč
DPH	21,0 %	53 551 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		308 557 Kč

Poznámka :

Stavba :	35081601 Vybudování prostor pro Redislokaci	Rozpočet : 1
Objekt :	05 Objekt E - Vícepráce	Vícepráce - E

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 851	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 197	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 051	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	18 032	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 496	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 021	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	13 163	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-810	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	8 152	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	20 850	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	37 129	0	0	0
783 Nátěry	0	13 754	0	0	0
784 Malby	0	14 433	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	105 433	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 254	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	55 254	94 318	0	105 433	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	149 572	0
Oborová přírážka	0	0,0	149 572	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	149 572	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	149 572	0
Zařízení staveniště	0	0,0	255 005	0
Provoz investora	0	0,0	255 005	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	255 005	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	255 005	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	35081601 Vybudování prostor pro Redislokaci	Rozpočet: 1
Objekt :	05 Objekt E - Vícepráce	Vícepráce - E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	2,16	1 137,52	2 458,75
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	1,22	1 137,52	1 392,32
	Celkem za	1 Zemní práce				3 851,07
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	413941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,30	7 260,00	2 143,88
4	13380630	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11375	T	0,32	15 840,09	5 052,99
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 196,87
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411354236R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	15,59	324,03	5 050,82
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 050,82
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	611135101U00	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	16,00	328,00	5 248,00
7	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	16,00	799,00	12 784,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				18 032,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,22	2 024,40	435,25
9	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,22	1 789,18	2 189,96
10	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,44	1 789,18	2 578,21
11	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,15	17 890,00	2 636,99
12	631501111R00	Smíšený násyp z kameniva hrubého a škváry	m3	-14,71	749,61	-11 026,76
13	631571004R00	Násyp ze šterkopisku 0 - 32, tř. I	m3	1,22	728,78	892,03
14	631571004R00	Násyp ze šterkopisku 0 - 32, tř. I	m3	1,44	728,78	1 050,17
15	632411104RT1	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.5 mm samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa	m2	45,13	171,50	7 739,80
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 495,63
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m.č.1.06,1.10,1.11,tl.10cm	m3	1,22	834,44	1 021,35
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 021,35
Díl: 97		Prorážení otvorů				
17	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	229,50	459,00
18	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	160,00	79,40	12 704,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				13 163,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-10,72	75,58	-810,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-810,26
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
20	720 01 1111.R00	D+M umyvadla vč.příslužných rozvodů	kus	1,00	8 152,00	8 152,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				8 152,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
21	730 11 1001.R00	D+M radiátoru	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
22	730 11 1002.R00	D+M ocelového potrubí	bm	25,00	474,00	11 850,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				20 850,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				
23	01	Stěrka podkladu vč.petetrace tl.5mm	m2	43,83	259,90	11 391,42
24	02	PVC NOVOFLOR EXTRA tl.2mm	m2	51,00	310,50	15 835,50
25	03	Montáž PVC vč.lepení a svaření	m2	43,83	109,25	4 788,43
26	04	Sokl.lišta PVC vč.montáže	bm	46,00	35,48	1 632,08
27	05	D+M přechodové lišty Al 30mm	bm	9,00	305,90	2 753,10
28	06	Doprava,přesun materiálu	%	0,02	36 400,52	728,01

Položkový rozpočet

Stavba :	35081601 Vybudování prostor pro Redislokaci	Rozpočet: 1
Objekt :	05 Objekt E - Vícepráce	Vícepráce - E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				37 128,53
Díl:	783	Nátěry				
29	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	98,00	46,60	4 566,80
30	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m	125,00	73,50	9 187,50
	Celkem za	783 Nátěry				13 754,30
Díl:	784	Malby				
31	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	692,91	3,86	2 674,63
32	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	692,91	16,97	11 758,68
	Celkem za	784 Malby				14 433,32
Díl:	M21	Elektromontáže				
33	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku typ 23.. 16mm vč.trubky PVC 2316	bm	32,00	16,97	543,04
34	210010301R00	Krabice přístrojová zapuštěná(1901)	kus	84,00	13,88	1 165,92
35	210010301RT1	Krabice odbočná KO 68,bez zapojení-kruhová vč.dodá vky 1905+ víčko	kus	12,00	34,70	416,40
36	210010321R00	Krabice odbočná	kus	15,00	13,88	208,20
37	210040518R	Ukončení izolačního vodiče do 6mm2	kus	48,00	3,86	185,28
38	210110003R00	Spínač řaz.5	kus	1,00	37,79	37,79
39	210110041R00	Spínač zapuštěný	kus	13,00	37,79	491,27
40	210111002R00	Zásuvka dvojitá	kus	58,00	43,19	2 505,02
41	210111012RT1	Zásuvka domovní zapuštěná s před.ochranou	kus	12,00	43,19	518,28
42	210800652R00	Vodič CYA	bm	85,00	13,88	1 179,80
43	210800652R00	Vodič silový CY 1,50 (Č)	bm	36,00	13,88	499,68
44	210810005R00	Kabel CYKY 3x1,5mm2	bm	620,00	13,88	8 605,60
45	210810006R00	Kabel CYKY 3x2,50mm2	bm	760,00	13,88	10 548,80
46	220301022R00	Lišta elektroinstalační 40/40	bm	6,00	37,02	222,12
47	220301022R00	Lišta elektroinstalační vkladací 40/40	m	22,00	37,02	814,44
48	220301144RSR	Lišta elektroinstalační 40x60	bm	2,00	99,00	198,00
49	220301155RSR	Lišta elektroinstalační vkladací 100x40	bm	24,00	165,00	3 960,00
50	220455022RSR	Připojení a montáž stávajících svítidel	kus	1,00	10 172,00	10 172,00
51	34111030	Kabel silový CYKY 3x1,5mm2	bm	620,00	8,43	5 226,60
52	34111038	Kabel CYKY 3x2,5mm2	bm	760,00	13,80	10 488,00
53	34142163	Vodič CYA žlutozelený	bm	85,00	145,29	12 349,65
54	34535545	Spínač 10A 250V kompletní	kus	13,00	78,69	1 022,97
55	34536342	Spínač domovní zapuštěný	kus	1,00	102,11	102,11
56	34551420	Zásuvna zapuštěná kompletní	kus	58,00	77,07	4 470,06
57	34551476A	Zásuvka domovní zapuštěná s před.ochranou	kus	12,00	506,30	6 075,60
58	34571511	Krabice přístrojová pod omítku(1901)	kus	84,00	5,05	424,20
59	34571523	Krabice odbočná vč.svorkovnice	kus	15,00	17,24	258,60
60	Demontáž HZS	Demontáže stávajících rozvodů	hod	40,00	154,24	6 169,60
61	Doprava	Dopravní náklady	kus	1,00	8 820,00	8 820,00
62	M210000016R	Celková prohlídka,zkoušení,vyhotovení revizí	kus	1,00	3 470,00	3 470,00
63	m22	Přirážka na prořez	%	5,00	69,00	345,00
64	m22	Přirážka na podružný materiál	%	3,00	689,00	2 067,00
65	m22	PPV	%	6,00	69,00	414,00
66	m222166R	UTP Patch panel mod.24 port Cat 6 RJ 45	kus	1,00	1 457,57	1 457,57
	Celkem za	M21 Elektromontáže				105 432,60
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,81	125,71	353,25
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,25	10,80	456,30
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,81	42,42	119,20
70	979990201R00	Poplatek za skládku suti	t	2,81	115,68	325,06

Položkový rozpočet

Stavba :	35081601 Vybudování prostor pro Redislokaci	Rozpočet: 1
Objekt :	05 Objekt E - Vícepráce	Vícepráce - E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 253,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vícepráce - G	JKSO	 Spilka a Říha s.r.o.
Objekt	Název objektu		SKP	
06	Objekt G - Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
35081601	Vybudování prostor pro Redislakaci		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Policie ČR			
Dodavatel	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.		Zakázkové číslo	35081601
Rozpočtoval	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	132 667	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	25 933	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	158 599	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	158 599	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	158 599	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval:		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Spilka Ladislav	Jméno :
Datum :		Datum : 17.9.2014 Petra Bezručova 489/II 392 01 SOBĚSLAV	Datum :
Podpis :		Podpis: DIČ: CZ45021309 - 12 - Tel.: 381 521 267, 724 231 275	Podpis:  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126 570 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Základ pro DPH	21,0 %		158 599 Kč
DPH	21,0 %		33 306 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			191 905 Kč

Poznámka :

Stavba :	35081601 Vybudování prostor pro Redislokaci	Rozpočet : 1
Objekt :	06 Objekt G - Vícepráce	Vícepráce - G

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	36 134	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	96 533	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	25 933	0
CELKEM OBJEKT	0	132 667	0	25 933	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	132 667	0
Oborová přírážka	0	0,0	132 667	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	132 667	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	132 667	0
Zařízení staveniště	0	0,0	158 599	0
Provoz investora	0	0,0	158 599	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	158 599	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	158 599	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	35081601 Vybudování prostor pro Redislokaci	Rozpočet: 1
Objekt :	06 Objekt G - Vícepráce	Vícepráce - G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	01	D+M dveře Elegant 80x197 - 10 vč.zárubně	kus	1,00	4 082,50	4 082,50
2	02	D+M dveří Elegant 145x197 EW30DP3 - 10 vč.zárubně	kus	1,00	32 051,00	32 051,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				36 133,50
Díl: 776		Podlahy povlakové				
3	01	Adhezní mŕstek penetrace se vsypem EP-6060	m2	111,33	143,75	16 003,49
4	02	Stěrka podkladu v prům.tl.20mm-ULIN NC 195	m2	111,33	723,35	80 529,54
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				96 533,03
Díl: M21		Elektromontáže				
5	210010102R00	Lišta elektroinstalační vkládací 17/17	bm	80,00	13,88	1 110,40
6	210010301R00	Krabice přístrojová instal.pod omítku (1901)	kus	2,00	13,88	27,76
7	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68,KZ 3,vč.dodávky KP 68/2 KU 1901+ 2x šroub	kus	2,00	34,70	69,40
8	210100003R00	Ukončení kabelů do 3x4mm2	kus	2,00	3,86	7,72
9	210111001R00	Zásuvka dvoj.250V/16A s ochr.clonkou s natočenou d utinou	kus	1,00	43,19	43,19
10	210111012RT1	Zasuvka zapuštěná 250V/16A domovní s ochranou clonou kpl	kus	1,00	43,19	43,19
11	210111216R00	Zásuvka 2xRJ45 CAT 6	kus	2,00	152,70	305,40
12	210810006R00	Kabel silový s Cu jádrem J CYKY 3 x 2,5 mm2	bm	10,00	13,88	138,80
13	21081005R00	Kabel silový s Cu jádrem CYKY J 3 x 1,5 mm2	bm	8,00	13,88	111,04
14	210RSR01	RACK 19" skříň 1000x800 42U (cenový rozdíl mezi 800x800)	kus	4,00	3 208,50	12 834,00
15	220110346R00	Štítek kabelový	kus	4,00	9,25	37,00
16	220111436R00	Měření linek + protokol v kat.6	kus	2,00	46,27	92,54
17	220301155RSR	Lišta elektroinstalační vkládací 100/60	bm	20,00	165,00	3 300,00
18	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY J 3 x 1,5 mm2	bm	8,00	8,43	67,44
19	34111038	Kabel silový s Cu jádrem J CYKY 3 x 2,5 mm2	bm	10,00	13,80	138,00
20	34551420	Zasuvka zapuštěná 250V/16A domovní s ochranou clonou kpl	kus	1,00	77,07	77,07
21	34551485	Zásuvka dvoj.250V/16A s ochr.clonkou s natočenou d utinou	kus	1,00	108,31	108,31
22	34571432	Krabice přístrojová instal.pod omítku (1901)	kus	2,00	16,20	32,40
23	345715010000	Lišta elektroinstalační vkládací 17/17	bm	80,00	8,91	712,80
24	m22	PPV	%	6,00	195,50	1 173,00
25	m22	Přirážka na podružný materiál	%	6,00	195,50	1 173,00
26	m22	Přirážka na prořez	%	2,00	195,50	391,00
27	m22	Montáže sdělovací a zabez.techniky - PPV	%	6,00	195,50	1 173,00
28	m22	Přirážka na podružný materiál	%	3,00	195,50	586,50
29	m22	Přirážka na prořez	%	2,00	195,50	391,00
30	m22192R	Kabel Belden UTP4-párcat 6	bm	120,00	13,88	1 665,60
31	m22196R	Zakončení kabelů v RACK skříni	kus	4,00	30,85	123,40
	Celkem za	M21 Elektromontáže				25 932,96

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Méněpráce -A1	JKSO	 Spilka a Říha s.r.o.
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Objekt A1 - Méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
35081601	Vybudování prostor pro Redislokaci		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Policie ČR			
Dodavatel	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.		Zakázkové číslo	35081601
Rozpočtovatel	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	56 648	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	28 465	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		85 114	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		85 114	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		85 114	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Spilka Ladislav	Jméno :
Datum :		Datum: 2.9.2014	Datum :
Podpis :		SPILKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezručů 489/II 392 01, SOBĚSLAV DIČ: CZ45021309 - 12 - Tel.: 381 521 267, 724 231 275	Podpis:  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126 370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Základ pro DPH		21,0 %	85 114 Kč
DPH		21,0 %	17 874 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			102 988 Kč

Poznámka :

Stavba :	35081601 Vybudování prostor pro Redislokaci	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Objekt A1 - Méněpráce	Méněpráce -A1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	56 648	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	28 465	0	0	0
CELKEM OBJEKT	56 648	28 465	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	85 114	0
Oborová přírážka	0	0,0	85 114	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	85 114	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	85 114	0
Zařízení staveniště	0	0,0	85 114	0
Provoz investora	0	0,0	85 114	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	85 114	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	85 114	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	35081601 Vybudování prostor pro Redislokaci	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Objekt A1 - Méněpráce	Méněpráce -A1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	12,08	2 024,40	24 458,80
2	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	12,08	717,99	8 674,76
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	12,08	149,61	1 807,62
4	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	1,30	16 667,17	21 707,32
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				56 648,50
Díl: 711		Izolace proti vodě				
5	711471051RZ4	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie	m2	120,63	192,35	23 203,49
6	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 500g/m2	m2	120,63	43,62	5 261,95
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				28 465,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Méněpráce - E	JKSO	 Spilka a Říha s.r.o.
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Objekt E - Méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
35081601	Vybudování prostor pro Redislokaci		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Policie ČR			
Dodavatel	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.		Zakázkové číslo	35081601
Rozpočtoval	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	25 092	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		25 092	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		25 092	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		25 092	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Spilka Ladislav	Jméno :
Datum :		Datum : 16.8.2014	Datum :
Podpis :		Podpis:  SPILKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezručova 489/II 392 01/ SOBĚSLAV DIČ: CZ45021309 - 12 - Tel.: 381 521 267, 724 231 275	Podpis:  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE 100 POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126 370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Základ pro DPH		21,0 %	25 092 Kč
DPH		21,0 %	5 269 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			30 362 Kč

Poznámka :

Stavba :	35081601 Vybudování prostor pro Redislokaci	Rozpočet : 1
Objekt :	02 Objekt E - Meněpráce	Meněpráce - E

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	25 092	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	25 092	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 092	0
Oborová přírážka	0	0,0	25 092	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 092	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 092	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 092	0
Provoz investora	0	0,0	25 092	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 092	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 092	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	35081601 Vybudování prostor pro Redislokaci	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Objekt E - Meněpráce	Meněpráce - E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
1	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	180,76	138,82	25 092,41
	Celkem za	783 Nátěry				25 092,41