

Dodatek č. 2 vedený pod Č.j. KRPC-158703/ČJ-2014-0200VO-LO

ke smlouvě o dílo „ÚO PČR Tábor - snížení energetické náročnosti budov“, uzavřené dne 19. března 2014 pod Č.j. KRPC-117766/ČJ-2013-0200VO-LO

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídlem: Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice
zastoupená: Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje
IČ: 75151511
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
č. účtu: 64133881/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

společnost: DAICH spol. s r.o.
sídlo: Tábor, Železná 366, PSČ 390 02
zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem - jednatelem společnosti
IČ: 424 07 559
DIČ: CZ42407559
Bankovní spojení: KB Tábor
Číslo účtu: 240546301/0100
Telefon/fax: 381 252 463 / 381 279 109
E-mail: info@daich.cz
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS, v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly, že původní smlouva o dílo uzavřena dne 19. března 2014 ve znění pozdějších dodatků, vedená pod Č.j. KRPC-117766/ČJ-2013-0200VO-LO, se mění níže uvedeným způsobem.

I.

Předmět

Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku „Soupis prací, dodávek a služeb“.

Dodatek č. 2 vedený pod Č.j. KRPC-158703/ČJ-2014-0200VO-LO

ke smlouvě o dílo „ÚO PČR Tábor - snížení energetické náročnosti budov“,
uzavřené dne 19. března 2014 pod Č.j. KRPC-117766/ČJ-2013-0200VO-LO

II.**Cena původních a dodatečných stavebních prací**

1. CENA DÍLA Z PŮVODNÍ SMLOUVY O DÍLO	
Cena bez DPH:	23 268 392,56 Kč
21% DPH:	4 886 362,62 Kč
Cena včetně DPH	28 154 755,18 Kč
2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	
Cena bez DPH	3 159 450,20 Kč
21% DPH	663 484,54 Kč
Cena včetně DPH	3 822 934,74 Kč
3. CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ	
Cena díla celkem bez DPH	26 427 842,76 Kč
21% DPH	5 549 846,98 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	31 977 689,74 Kč
Slovy: třicetjednamilionůdevětsetsedmdesátsedmtisícšestsetosmdesátdevětkorunsedmdesátčtyřihaleřů	

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.
3. Nedílnou přílohu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je oceněný „Soupis prací, dodávek a služeb“

za objednatele:

V Českých Budějovicích

dne 18 -11- 2014



.....
plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk



za zhotovitele:

V Táboře

dne 18 -11- 2014




.....
Josef Kubík
jednatel společnosti



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Změnový list č.	Název	Cena bez DPH
1	Truhlářské kce - OSB a SDK	1 825 664,23
2	Klemňřské konstrukce	328 201,60
3	Nastavení ocel.kce atlíky	153 396,88
4	Navýšení výměř fasády	290 412,91
5	Nátěry ocel.kce Bolet.panelů	55 107,84
6	Nátěry stozárů na střeše	31 917,11
7	Záměna nátěrů za nová okna	47 388,76
8	Změny investora a provozovatele	427 360,87
	CELKEM BEZ DPH	3 159 450,20


 62
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 Želazná 363, 370 02 Tábore
 tel: 381 200 483
 fax: 381 270 509
 e-mail: krp@krip.cz


 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 JIHOČESKÉHO KRAJE 109
 POSTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126
 370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE


INVENTE S.R.O.
 Žerotínova 483/1, 370 04 Česká Budějovice 4, CZ
 IČo: 25171232, DIČ: CZ 25171232

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Truhlářské kce - OSB a SDK

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Snížení energetické náročnosti
budov -ÚO PČR Tábor

Číslo SOD : 2014/4/197

Stavební objekt : Administrativní budova, Provozní budova

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 1 825 664,23 Kč bez DPH




Vliv na harmonogram prací : nemá

Technický popis : Pro dokončení stěn bylo nutno doplnit OSB desky.Doplnění SDK konstrukce je z důvodu zakrytí mezer mezi stropy a kolmými stávajícími příčkami, aby se předešlo složitým a náročným dozdvídkám.Dále je doplněna položka o zbudování otvorů pro okna.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	 Ing. Radim Oliva IČO: 305 309 003 Tel: 305 309 003
Za projektanta :	ING. ARCH. VÁCLAV JANKOVEC	 Ing. Václav Jankovec IČO: 28171232, DIČ: CZ 28171232
Za objednatele :	p. Radek Kofroň	 POLICE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE JIHOČESKÉHO KRAJE POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126 370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE

109

Změnový list č.1

SO 02 - Provozní budova

341 958,69

713 - Izolace tepelné

36 605,79

91	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltový nátěr a fólie(339,21-126,74=212,47)	m2	212,47	73,50	15 616,55
92	M	283292100	zábrana parotěsná(356,17-133,07=223,1)	m2	223,10	94,08	20 989,25
762 - Konstrukce tesařské							
102	K	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž obložení stěn (14,93-2,93=12)	m3	12,00	490,00	5 880,00
103	K	762431225	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku (678,42-133,07=545,35)	m2	545,35	196,00	106 888,60
104	M	607161760	deska dřevotřísková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm(712,34-139,72=572,62)	m2	572,62	165,62	94 837,32
105	K	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m(17,89-4,58=13,31)	t	13,31	98,00	1 304,38

96 442,59

763 - Konstrukce sádkokartonové

		347016131R00	Předstěna SDK,II,115mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm Představené stěny Rig'ps, volné stojící, systém OK11, samostatná ocelová konstrukce z profilů CW 100 a UW 100, 1x opláštěná, II, 115 mm, bez minerální izolace, desky standard RB (A) II, 12,5 mm	m2	141,16	435,00	61 402,59
		342091011R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění	ks	73	480,00	35 040,00

SO 01 - Administrativní budova

1 483 705,54

713 - Izolace tepelné

151 223,25

115	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltový nátěr a fólie(1619,26-741,5=877,76)	m2	877,76	73,50	64 515,36
116	M	283292100	zábrana parotěsná(1700,22-778,58=921,64)	m2	921,64	94,08	86 707,69
762 - Konstrukce tesařské							
126	K	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž obložení stěn(77,35-17,13=60,22)	m3	60,22	490,00	29 507,80
127	K	762431225	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku(3423,32-778,58=2644,74)	m2	2 644,74	196,00	518 369,04
128	M	607161760	deska dřevotřísková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm(3594,48-817,51=2776)	m2	2 776,97	165,62	459 921,77
129	K	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m(92,79-20,55=72,24)	t	72,24	98,00	7 079,52

317 604,16

763 - Konstrukce sádkokartonové

		347016131R00	Předstěna SDK,II,115mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm Představené stěny Rig'ps, volné stojící, systém OK11, samostatná ocelová konstrukce z profilů CW 100 a UW 100, 1x opláštěná, II, 115 mm, bez minerální izolace, desky standard RB (A) II, 12,5 mm	m2	219,23	435,00	95 364,16
		342091011R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění	ks	463	480,00	222 240,00

SO 02 - Provozní budova
SO 01 - Administrativní budova
CELKEM

341 958,69
1 483 705,54
1 825 664,23

ZMĚNOVÝ LIST Č : 2

Název : Klempířské konstrukce na Provozní budově

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Snížení energetické náročnosti
budov -ÚO PČR Tábor

Číslo SOD : 2014/4/197

Stavební objekt : Provozní budova

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 328 201,60 Kč bez DPH




Vliv na harmonogram prací : nemá

Technický popis : Na Provozní budově výměna špatných okapů a svodů a atik na kotelně

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	
Za projektanta :	ING. ARCH. VÁCLAV JANKOVEC	
Za objednatele :	p. Radek Kofroň	

IC INVENTE S.R.O.
Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, C
IČO: 25171232, DIČ: CZ-25171232

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOČESKÉHO KRAJE
POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126
370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE

109

Změnový list č.2						
SO 02 - Provozní budova						
764 - Konstrukce klempířské						
						328 201,60
110	K	764430840	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 600 mm	m	192,90	34,30
			123,6 + 48,8 kotelna (žlab, svody, alika) + 22,6 (výťah, šachta)			6 616,47
113	M	764211401	krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2	113,34	1 489,60
						168 828,40
114	K	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	138,40	44,10
						6 103,44
		764530440RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm (řimsa 31m P.B., alika kotelna 26,2 m)	m	56,12	764,40
						42 895,89
		764522420R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 900 mm alika P.B.	m	116,00	764,40
						88 670,40
	K	764252491R00	Montáž žlabů TiZn podokapních půlkruhových	m	22,6	107,00
			Žlaby TiZn plech, podokapní půlkruhové, r.š. 250 mm (kotelna 17,6m + výťah 5m)			2418,2
	M	764252401R00	Žlaby TiZn plech, podokapní půlkruhové, r.š. 250 mm (kotelna 17,6m + výťah 5m)	m	22,60	315,51
						7 130,53
	K	764259491R00	Montáž kotlíku z TiZn kulatého	ks	2	260,50
						521
	M	764259411R00	Kotlík kónický z pl. TiZn pro trouby, D do 150mm	ks	2	729,00
						1 458,00
	K	764554491R00	Montáž trub TiZn odpadních kruhových	m	6,5	125,61
						815,815
	M	764554402R00	Odpadní trouby z TiZn plechu, kruhové, D100mm (kotelna 3m + výťah 3,5m)	m	6,5	408,50
						2 655,25
115	K	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 24m	t	0,90	98,00
						88,20

SO 02 - Provozní budova
SO 01 - Administrativní budova
CELKEM

328 201,60
0,00
328 201,60

ZMĚNOVÝ LIST Č : 3

Název : Nastavení ocel.kce atiky

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Snížení energetické náročnosti
budov -ÚO PČR Tábor

Číslo SOD : 2014/4/197

Stavební objekt : Administrativní budova, Provozní budova

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 153 396,88 Kč bez DPH



Vliv na harmonogram prací : nemá

Technický popis : Stávající ocel.konstrukce obvodového pláště nastavena ocelovými profily, které tvoří atiku střechy administrativní budovy. Pásovinou je uchycena OSB deska na atice.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum :
Zpracoval :	p. Radim Oliva	 TEL: 381 279 199 FAX: 381 279 199 E-MAIL: info@daich.cz
Za projektanta :	ING. ARCH. VÁCLAV JANKOVEC	 KE-Invent s.r.o. Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, CZ IČO: 26171232, DIČ: CZ 26171232
Za objednatele :	p. Radek Kofroň	 POLICE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOCESKEHO KRAJE POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126 370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Změnový list č.3						
		SO 01 - Administrativní budova				153 396,88
		767 - Konstrukce kovové				
	389941013	Kovové doplňkové konstrukce atiky o 30cm - jakl 100/40/3 . 244,018m*5,95kg	Navýšení	kg	1 451,92	94,00
	767995101	Výroba a montáž atyp.konstrukcí do 5 kg atiky příšroubovanou pasovinou 50/5 dl.30cm , 46 m	vyztužení	kg	90,16	142,50
72	K	783237100	Nátěr syntetický kov. konstr zákl. antikor 96 m2+5 m2	m2	101,00	38,22
69	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,13	98,00

SO 02 - Provozní budova
SO 01 - Administrativní budova
CELKEM

0,00
153 396,88
153 396,88

ZMĚNOVÝ LIST Č : 4

Název : Navýšení výměr fasády

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Snížení energetické náročnosti
budov -ÚO PČR Tábor

Číslo SOD : 2014/4/197

Stavební objekt : Administrativní budova, Provozní budova

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 290 412,91 Kč bez DPH



Vliv na harmonogram prací : nemá

Technický popis : Navýšena výměra zateplovacího systému a fasády

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	
Za projektanta :	ING. ARCH. VÁCLAV JANKOVEC	 KONVENT S.R.O. Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, CZ IČO: 25171232, DIČ: CZ 25171232
Za objednatele :	p. Radek Kofroň	 POLICE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE Jižní českého kraje POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126 370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE 109

Změnový list č.4							
SO 02 - Provozní budova				126 640,76			
62 - Úpravy povrchů vnější							
22	K	620411813	Nátěr základní pen akrylát 636,94+273,85+58,24+55,5-690	m2	288,9439	4,12	1 190,45
26	K	622451102	Penetrační postřik vně stěna plošně 636,94+273,85+58,24+55,5-690	m2	288,9439	2,69	777,28
27	K	622481119	Potažení stěn sklovlák+tmel+příchyt 636,94+273,85+58,24+55,5-690	m2	288,9439	176,93	51 122,84
28	K	622511011	Akrylátová zrnitá omítka 1,5mm vnější stěna 636,94+273,85+58,24+55,5-690	m2	288,9439	199,97	57 780,11
29	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z desek tl do 160 mm 636,94+55,5-675	m2	17,44	98,00	1 709,12
30	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	43,24	98,00	4 237,52
				58,24			
31	M	283759320	deska fasádní polystyrenová EPS 70F tl. 40 mm	m2	48,55	36,06	1 750,71
32	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70F tl. 150 mm	m2	6,23	135,25	842,61
33	M	283760120	deska fasádní polystyrenová soklová tl. 50 mm	m2	58,27	124,08	7 230,14
34	M	283760180	deska fasádní polystyrenová soklová tl. 150 mm	m2	0,00	372,25	0,00
				163 772,15			
SO 01 - Administrativní budova							
24	K	620411813	Nátěr základní pen akrylát 943,98+949,7+264,92+264,92+142+324,24+182,59+27-2798	m2	195,7459	4,12	806,47
28	K	622451102	Penetrační postřik vně stěna plošně	m2	195,7459	2,69	526,56
29	K	622481119	Potažení stěn sklovlák+tmel+příchyt	m2	195,7459	176,93	34 633,32
30	K	622511011	Akrylátová zrnitá omítka 1,5mm vnější stěna	m2	195,7459	199,97	39 143,30
31	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z desek tl do 160 mm 2565,52+182,59-2687	m2	61,11	98,00	5 988,78
32	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	284,24	98,00	27 855,52
34	M	283759320	deska fasádní polystyrenová EPS 70F tl. 40 mm	m2	298,45	36,06	10 762,11
35	M	283759390	deska fasádní polystyrenová EPS 70F tl. 110 mm	m2	0,00	108,19	0,00
36	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70F tl. 150 mm	m2	37,29	135,30	5 045,34
37	M	283760180	deska fasádní polystyrenová soklová tl. 100 mm	m2	122,69	248,16	30 446,75
38	M	283760180.1	deska fasádní polystyrenová soklová tl. 50 mm	m2	69,02	124,08	8 564,00

SO 02 - Provozní budova
SO 01 - Administrativní budova
CELKEM

126 640,76
163 772,15
290 412,91

ZMĚNOVÝ LIST Č : 5

Název : Nátěry ocel.kce Bolet.panelů

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Snížení energetické náročnosti
budov -ÚO PČR Tábor

Číslo SOD : 2014/4/197

Stavební objekt : Administrativní budova, Provozní budova

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 55 107,84 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : nemá

Technický popis : Navýšena výměra stávaj.ocel.kce Boletických panelů.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	17. 3. 2014 10:00 17. 3. 2014 10:00 17. 3. 2014 10:00
Za projektanta :	ING. ARCH. YAGLAY JANIGOYEC	KOMINVENT S.R.O. Žerotínova 483/1, 370 04 Česká Budějovice 4, CZ IČo: 25171232, DIČ: CZ 25171232
Za objednatele :	p. Radek Kofroň	POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÝ ŘEDITEL STŘ. POLICIE JITŘI ČESKÉHO KRAJE POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126 370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Změnový list č. 5

SO 01 - Administrativní budova

55 107,84

783 - Dokončovací práce - nátěry

71	K	783224900	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x emal	m2	506,60	70,56	35 745,63
72	K	783237100	Nátěr syntetický kov. konstr. zákl. anlikor	m2	506,60	38,22	19 362,21

SO 02 - Provozní budova

0,00

SO 01 - Administrativní budova

55 107,84

CELKEM

55 107,84

ZMĚNOVÝ LIST Č : 6

Název : Nátěry stožárů na střeše

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Snížení energetické náročnosti
budov -ÚO PČR Tábor

Číslo SOD : 2014/4/197

Stavební objekt : Administrativní budova, Provozní budova

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 31 917,11 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : nemá

Technický popis : Dle požadavku provozovatele provedeny nátěry stožárů na střeše administrativní budovy

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	
Za projektanta :	Ing. Arch. Václav Jankovec	 INVESTICE S.P.A. Žarošova 403/1, 370 04 České Budějovice 4, C IČo: 25171232, DIČ: CZ 25171232
Za objednatele :	p. Radek Kofroň	 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE JIHOMORÁVSKÉHO KRAJE POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126 370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Změnový list č.6					
SO 01 - Administrativní budova					
natěr stožáru na strojovně výtahu					29 714,59
1	783201821R00	Ostranění nátěrů z mostů opálením nebo oklepáním	m2	91,74	118,5
2	783225400R00	Údržba, natěr syntetický mostů, dvojnásobný	m2	91,74	160
3	783122959R00	Údržba, natěr syntetický, základní	m2	91,74	45,4
natěr stožáru na střeše administrativní budovy					2 202,52
4	783201821R00	Ostranění nátěrů z mostů opálením nebo oklepáním	m2	6,80	118,5
5	783225400R00	Údržba, natěr syntetický mostů, dvojnásobný	m2	6,80	160
6	783122959R00	Údržba, natěr syntetický, základní	m2	6,80	45,4

CELKEM NAVÝŠENÍ

31 917,11

ZMĚNOVÝ LIST Č : 7

Název : Nátěry a dodávky oken na Provozní budově

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Snížení energetické náročnosti budov -ÚO PČR Tábor

Číslo SOD : 2014/4/197

Stavební objekt : Administrativní budova, Provozní budova

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 47 388,76 Kč bez DPH




Vliv na harmonogram prací : nemá

Technický popis : Na základě požadavků investora a provozovatele dochází k dodatečné výměně oken, a nátěrům stávaj.oken na kotelně, které se neměnily.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	 Daich, spol. s r.o. Želazná 365, 370 02 Tábor tel: 381 622 433 fax: 381 622 402
Za projektanta :	ING. ARTH. VÁCLAV JANKOVEC	 KEMINVENT S.R.O. Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, CZ tel: 25171232, B161-CZ 25171232
Za objednatele :	p.Radek Kofroň	 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÝ KRAJ POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126 370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Změnový list č.7							
SO 02 - Provozní budova						47 386,76	
769 - Výplně otvorů							
pozice E se nedodává, pouze nátěr							
116	K	769000010	Montáž oken a dveří s vypěněním	m	-33,00	104,86	-3 460,38
126	M	769010	Okno plastové 1500x1800mm, 6 komor, barva rámu šedá - E	kus	-5,00	3 319,26	-16 596,30
126	M	769010	Okno ocelové 1500x1800mm, 6 komor, barva rámu šedá - E POUZE NÁTĚR	kus	5,00	2 090,00	10 450,00
pozice J a K dodávka a montáž nových oken, pouze nátěr mřížek							
70	K	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních klídel pl. do 1,5 m2	kus	20,00	14,70	294,00
72	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	9,00	98,00	882,00
116	K	769000010	Montáž oken a dveří s vypěněním	m	54,00	104,86	5 662,44
127	M	769011	Okno plastové 600x900mm, barva rámu šedá - J	kus	10,00	2 150,00	21 500,00
128	M	769012	Okno plastové 600x600mm, barva rámu šedá - K	kus	11,00	2 150,00	23 650,00
			nátěr větrací mřížky nad poz.K	kus	11,00	455,00	5005

CELKEM

47 386,76

ZMĚNOVÝ LIST Č : 8

Název :

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Snížení energetické náročnosti
budov -ÚO PČR Tábor

Číslo SOD : 2014/4/197

Stavební objekt : Administrativní budova, Provozní budova

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 427 360,87 Kč bez DPH




Vliv na harmonogram prací : nemá

Technický popis : Na základě požadavků investora a provozovatele dochází k těmto změnám

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	 DAICH, spol. s r.o. Tábor, 370 04 IČO: 25171232, DIČ: CZ 25171232
Za projektanta :	ING. ARH. VÁCLAV JAN KOVEC	 KOVEC ARH. S.R.O. Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, CZ IČO: 25171232, DIČ: CZ 25171232
Za objednatele :	p. Radek Kofroň	 POLICE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 126 370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Změnový list č.8

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

427 360,87

	K		Demontáž stropních garnýží kolejnicových, včetně uložení na skládku	m	580,10	25,00	14 502,50
			<i>původní dřev.garnýže nastřelené v bet.stropech</i>				
183	K	786624111	Montáž stropních garnýží kolejnicových	m	-580,10	49,00	-28 424,90
			580,1		580,10		
			<i>Sotřet</i>		580,10		
184	M	611823510	garnýže vč. příslušenství (jezdec se žabkou, zarůžka na jezdec)	m	-580,10	147,00	-85 274,70
			Vzduchotechnika				
			klimalizace nástěnná FUJI 3,5 KW	ks	1	25 960,00	25 960,00
			Montáž klimalizační jednotky	kpl	1	7 920,00	7 920,00
			Přípomocné práce , vrtnání stropů, začistění	kpl	1	3 750,00	3 750,00
			Elektroinstalace				
		210201001	Demontáž stropních zářivek 177 ks 1,65 Nh/ks	hod	177	142,75	25 268,75
		210201001	Montáž stropních zářivek 177 ks 0,5 Nh/ ks	hod	177	285,50	50 533,50
56	K	210003	Demontáž klimalizační jednotky a opětovná montáž vč. prodloužení konzol	ks	5,00	3 430,00	17 150,00
		278382523R00	Základy pod stroje do 5 m3, ŽB C -/12,5,	m3	1,04	5 220,00	5 428,80
			<i>základy pro 2 klíma jednotky na sřeše</i>				
102	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24m	t	1,97	167,00	328,99
			Konstrukce truhlářské				
167	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	60,00	78,01	4 680,60
			<i>větší výměra o 60 m2</i>				
			Ostatní				
			Štuková omítka stěn,penetrace, opravy				
		61242431R00	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem.štukových	m2	220	228,50	50 270,00
		6124011291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	ks	95	170,99	16 244,05
		612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	ks	64	432,00	27 648,00
		612401119RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09m2	ks	85	114,00	9 690,00
			DMTZ vzduchotechniky, likvidace	kpl	1	12 000,00	12 000,00
			<i>zasedací místnosti</i>				
			zastřešení rampy	kpl	1	54 394,00	54 394,00
			<i>dodávka a montáž ocel.konstrukce dle projektu</i>				
			<i>vrtnání, ukotvení chem.maltou ocel.patek,</i>				
			<i>dodávka a montáž sřešní krytiny</i>				
			olejové nátěry stěn, opravy				
		783812930R00	Údržba, nátěr olejový stěn 2x+1x email+1x tmel	m2	128	291,01	37 249,28
			opravy keram.obkladů				
		781441901R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 100x100	ks	30	44,00	1 320,00
		781441902R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 150x150	ks	30	68,40	2 052,00
		781441903R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 200x200	ks	29	75,80	2 198,20
		781441905R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x300	ks	29	98,00	2 784,00
		781441906R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x200	ks	39	102,50	3 997,50
		781449701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	40	197,00	7 880,00
		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25l/m2	m2	6,47	49,50	320,27
			opravy keram.dlažeb a keram.soklů				
		771641920R00	Oprava podlah hutných glazovaných 20x10 cm	ks	55	54,30	2 988,50
		771641921R00	Oprava podlah hutných glazovaných 20x20cm	ks	45	70,39	3 167,55
		771641922R00	Oprava podlah hutných glazovaných 30x20cm	ks	35	124,49	4 357,15
		771641923R00	Oprava podlah hutných glazovaných 40x30cm	ks	35	211,00	7 385,00
		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25l/m2	m2	8	49,50	396,00

		venkovní sokl cetris -provozní budovy	m2	15	870,00	13 050,00	
		dle návrhu projektanta sokl vytvořen na distančních podložkách z desek Cetris, odvětrávaný 3cm nad terénem					
		venkovní sokl keram. obklad -provozní budova					
		montáž obkladu	m2	18,5	510	9 435,00	
		dodávka sokl.obkladu	m2	20	310	6 200,00	
		DMTZ dřev.stěny kantýny, uložení,skládkovné					
		demontáž stěny, výdejního okna, obložení stěny	hod	32	230	7 360,00	
		uložení, odvoz, skládkovné	t	0,45	3860	1 737,00	
		Zazdění oken, dveří v kantýně, omítky					
	342255084RT1	Příčka z tvárnice Liapor,II,11,5cm	m2	7,5	619	4 642,50	
	612421431R00	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem.štukových	m2	58	228,50	13 253,00	
		SDK , opravy stávaj. příček					
		opravy stávaj.SDK příček	m2	25	550	13 750,00	
		SDK úpravy podhledů					
	763431002	Demoláž minerálního podhledu	m2	85,00	65	5 525,00	
	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	85,00	196,00	16 660,00	
		úprava el. rozvodů po vybouraném dřev.obložení stěn	hod	60	230	13 800,00	
		omítky a dozdivky špalet oken ve zděné části					
	6124255931R00	Omítka vápenná vnitř.ostění- štuková	m2	38,7	526,01	20 356,59	
	6124011291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25m2	ks	25	170,99	4 274,75	
Slaboproud							
	4	220260280	šišta vkladací 60mm	m	180,00	14	2520
	M 1	KOL8595057690462	8501 KRYT KONCOVÝ EKD 80X40	KS	16,00	31	496
	M 2	KOL8595057690479	8502 KRYT SPOJOVACÍ EKD 80X40	KS	103,00	8	824
	M 3	KOL8595057690486	8503 KRYT OHYBOVÝ EKD 80X40	KS	6,00	8	48
	M 4	KOL8595057690493	8504 KRYT ODBOČNÝ EKD 80X40	KS	6,00	8	48
	M 5	KOL8595057692671	EKD 80x40 HA KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ vc.příslušenství	M	180,00	29	5220